

Nabídka zhotovení základů pro dřevostavbu technologií KRINNER

AKCE: Dřevostavba - RD

MATERIÁL:

základové vruty KRINNER – typ: KSF M76x2100-M16, KSF M76x1600-M16 pro bezproblémové vyrovnání půdních nerovností až do 30 cm – v případě zjištění větších nerovností je možno použít nástavby nebo delší vruty

VÝSTAVBA ZÁKLADŮ

- KRINNER – výstavba základů s orientací na zatížení větrem a sněhem dle DIN 1055
- Pro přesnou instalaci musí být přesně vymezeno a zaměřeno místo stavby vč. možných překážek pod terénem, jako jsou podzemní základy, el. nebo jiné vedení a rozvody
- Rozsah použití je odvislý od typu a vlastností půdy, pro bažinatou půdu je potřeba použít speciální základové vruty
- Pro skalnatou půdu, stejně jako betonový podklad je potřeba technické posouzení KRINNER experta a zvážení výběru, resp. povolení použití vrutů. Pokud je vzhledem ke ztíženým podmínkám nutné předvrtání, je potřeba uvažovat s touto položkou jako vícenákladem
- Podpurný systém KRINNER odpovídá požadavkům na bleskosvodná a uzemňující zařízení dle DIN V VDE VO185-3
- Před započítáním výstavby budou na staveništi instalovány zkušební vruty, u kterých budou zkoušeny statické hodnoty pro axiální tlak a tah, stejně jako horizontální zatížení

ZEMNÍ TAHOVÝ TEST

- Provádí se na pozemku stavby testovací stolicí
- Celkový objem testu se určí dle rozměrů stavby a dispozic staveniště
- Cena testu zahrnuje dopravu na pozemek, testovací zemní vruty, provoz strojů včetně techniků a protokol o provedení zemního testu celkem ve třech kopiích
- Je kompatibilní se všemi druhy perimetrické ochrany, perimetrická ochrana není v cenové nabídce

Tato nabídka se zakládá na dostupných informacích o větrném a sněhovém zatížení v místě realizace a vychází z předběžného návrhu zemních vrutů. V případě standardních půdních podmínek bude platnost nabídky potvrzena

Před realizací montáže je nutno potvrdit „Prohlášení o čistotě pozemku“ – tzn., že objednatel prohlašuje, že v místě zavrtání zemních vrutů nevedou žádné inženýrské sítě ani jiné objekty, či skutečnosti, které by mohly být dotčeny nebo poškozeny zavrtáním zemních vrutů

CENOVÁ SPECIFIKACE

viz předběžná cenová nabídka - max. cena
na základě výsledků "zemní tahové zkoušky" může dojít k úpravě - snížení ceny

Platební podmínky: úhrada zemních vrutů před započítáním montáže, úhrada montáže a případných víceprací po dokončení díla

Termín zhotovení: dle harmonogramu

Dobu instalace je možno upravit dle potřebných součinností
Pro další přesňující dotazy jsme Vám k dispozici

Dne:

Zemní vruty Kostrhoun

výhradní zástupce KRINNER GmbH

Rolnická 125/14, 747 05 Opava

tel.: 605 145 691, 734 212 727

info@zemnivrutty-krinner.cz

www.zemnivrutty-krinner.cz